

ATER DI VICENZA
Prot. n. 0007618 - 2020 - E data 26/06/2020
U.D. Manutenzione
Titolo _____
Classe _____
Faldone _____
Fascicolo _____

ALLEGATO B

Spett.le
A.T.E.R. della Provincia di Vicenza
Via Btg. Framarin n. 6 - 36100 VICENZA

Oggetto: PREVENTIVO ECONOMICO per l' affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016
dei lavori di sostituzione tubazioni circuito fan coils cavedio – Sede Ater.

Impresa LIMES S.R.L.

Il sottoscritto CABERLON ALESSANDRO (legale rappresentante Impresa)

Formula il seguente preventivo economico:

a) ribasso percentuale del prezzo rispetto all'importo a corpo dei lavori a base di preventivo pari a
€ 23.600,00 (da non applicarsi sull'importo per la sicurezza pari a € 2.360,00);
0,500% (ribasso % in cifre).

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza su luoghi di lavoro hanno un'incidenza pari al

0,14 ‰ per mille ; tali costi non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo.

Al fine di non costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo totale si applica un ulteriore ribasso percentuale (da non applicarsi sull'importo per la sicurezza) pari a

0,500% (ribasso % in cifre). Tale ulteriore ribasso verrà applicato sull'importo dei lavori già ridotto dal ribasso eventualmente praticato dal concorrente di cui al precedente punto a).

Da quanto sopra risulta un importo totale (al netto di IVA) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a:

23.388,13 (importo in cifre) #NOME?

Il ribasso è stato determinato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATA 26/06/2020

Timbro e Firma



N.B.: allegare copia C.I. del firmatario in corso di validità

Obbligatorio indicare incidenza costi aziendali!!!!

OGGETTO: ALLEGATO A:

alla richiesta preventivo per lavori di sostituzione tubazioni circuito fan coils cavedio –
Sede Ater

Sostituzione in emergenza delle tubazioni ammalorate del circuito fan coils poste nel cavedio
comprensiva di:

- Indagini preliminari
- Intercettazione e svuotamento circuito
- Smaltimento materiale di risulta
- Stacco e ripristino delle valvole di zona
- Opere provvisorie per il lavoro in sicurezza nel cavedio
- Fornitura e posa in opera delle nuove tubazioni in polipropilene fusiotherm DN 90 SDR 11
saldate con manicotti elettrici o polifusore
- Fornitura e posa della nuova coibentazione in neoprene sp. 32 mm.
- Ripristino stacchi ai piani e relativi allacciamenti elettrici
- Collaudi a freddo
- Collaudi a caldo
- Dichiarazione di conformità

valutazione a corpo € 23.600,00

(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.360,00)

BASSANO S.R.L., il 26.06.2020

timbro e firma

IMPIANTI E SERVIZI TECNICI